

1.0 Objetivos:

- Definir los cambios en las especificaciones del proceso que dan lugar a un cambio de Partida.
- Definir la duración de una Partida

2.0 Responsables:

- Jefe de Planta de Polimerización.
- Jefe de Planta de Disolución e Hilandería.
- Jefe de Planta de Acabados.
- **Jefe de Planta Tops**
- **Planeamiento de Ventas y Operaciones - PVO**

3.0 Instrucciones.

- 3.1. Las variaciones de especificaciones de proceso que ocasionen cambio en el número de partida deberán coordinarse con anticipación con ventas a fin de asegurar el normal abastecimiento a los clientes.
- 3.2. Los jefes de planta deberán avisar a **PVO** cualquier variación de las especificaciones de proceso indicadas en la página 2 - Límites
- 3.3. El responsable de **PVO** procederá a cambiar el número de las partidas para todos los productos afectados por el cambio.
- 3.4. Tiempo de duración de una Partida **en Planta Acabados:**
Una partida podrá tener una duración de hasta un año siempre y cuando se mantengan las especificaciones de proceso durante todo el periodo en todas las plantas de producción involucradas.
PVO y la Jefatura de Acabados llevarán el control y procederán a hacer el cambio de numeración correspondiente.

4.0 Definiciones:

4.1. Definición de partida Tow:

Se conoce como partida al lote producido en las siguientes condiciones:

- Las mismas condiciones de proceso en Polimerización, **Disolución e Hilandería** y Acabados. (Detalle Tabla - **Límites de operación establecidos en los Procesos**)
- Producido en **los mismos circuitos** de hilar.
- Producido en la misma línea de Acabados.

4.2. **Definición de Partida Tops:**

4.3. **La misma partida madre (tow componentes):**

- **100% tow 54 ktex**
- **100% tow 120 ktex**
- **50% tow 54 ktex + 50% tow 120 ktex**
- **Se podrá utilizar tow 3.3, 4.1 y 6.7 dtex de líneas 2 ó 3 cuyo cable sea del mismo título y se haya producido en el mismo circuito y mismas de condiciones de hilar.**

4.4. **Producido en la misma línea de Tops.**

4.5. **Producido con las mismas condiciones en Planta Tops (Detalle Tabla - Límites de operación establecidos en los Procesos)**

5.0 Registros:

R09.1.00 002: Programa de Producción de Acabados.

6.0 Documentos de referencia:

I09.1.32 003: Lineamientos para la Programación de Acabados.

I09.1.32 002: Datos Técnicos para la programación de la Producción.

7.0 Límites de operación establecidos en los Procesos


<u>CONCEPTO</u>	<u>RANGO</u>
POLIMERIZACION	
7.1. Cambio del valor nominal del valor K.	82.6 – 83.2
7.2. Cambio del valor nominal del % de VAM en el PAN.	6.40 ± 0.10%
7.3. Cambio en el valor nominal del Índice de Saturación	2.18+-0.11 % - (2.07-2.29)
7.4. Cambio de materia prima con parámetro fuera de rango.	
7.5. Cambio de monómero	AME por VAM y viceversa
HILANDERIA	
7.6. Cambio del % de TiO2 en la fibra semi-mate.	0.45 ± 0.03 %
7.7. Cambio del tipo de TiO2 para fibra mate.	Cambio de la marca
7.8. Cambio del valor nominal del % de Nigrosina en el negro teñido para cada título.	Según especificación para cada título.
7.9. Cambio del valor nominal del Blancophor en el PAN.	37.2 ± 4.4 ppm
7.10. Cambio del valor nominal del título túnel del cable para cada título.	Según especificaciones para cada título
7.11. Cambio de las RPM nominales de las bombas de hilar.	Variación mayor a 2 RPM de lo especificado. Con respecto a la carga inicial.
7.12. Cambio de la temperatura nominal del aire de hilar.	Variación mayor a 15°C
7.13. Cambio de la temperatura nominal del diphil.	Variación mayor a 10°C
7.14. Cambio en la temperatura de la disolución de PAN que afecta a la coloración.	Variación mayor a 5°C en las especificaciones
ACABADOS	
7.15. Cambio en los nominales de temperatura del secador.	± 5°C
7.16. Cambio en los nominales de velocidad del secador.	± 1.5 m/min.
7.17. Cambio de la relación de estiraje total en la lavadora.	Según especificaciones
7.18. Cambio en la temperatura del vaporizador en el caso de la fibra cortada.	± 5°C
7.19. Cambio de tipo de ensimaje.	Cambio de Marca
TOPS	
7.20. Cambio en la temperatura de planchas Rompedoras	± 20°C con respecto a la temperatura de procesamiento inicial.
7.21. Cambios en la velocidad de procesamiento	± 20 m/min con respecto a la velocidad de procesamiento inicial.

8.0 Observaciones:

- Los lineamientos establecidos en este procedimiento nos previenen de tener reclamos de nuestros clientes en el procesamiento de un mismo lote despachado.
- Los responsables de los procesos deben informar al equipo que conforma el comité de Calidad (Calidad/Operaciones/Comercial/PVO) si alguna partida no cumple los límites establecidos en su procesamiento. Esto se revisará en la reunión de Comité Calidad para definir su destino y planes de acción.

9.0 Modificaciones:

- Se modifica encabezado, campo de firmas, revisión general del documento, cambio se muestran en **negrita**.

Jefe de Planta Polimerización	Jefe de Planta Disolución e Hilandería	Jefe de Planta Acabados	Jefe de Planta Tops	Jefe de Control de Calidad
				
Fecha	Planner de Supply Chain	Gerente de Supply Chain	Gerencia de Operaciones	
17/03/2021			