

1.0: Objetivos:

- Asegurar que las máquinas sometidas a mantenimiento preventivo y/correctivos sean entregadas en condiciones óptimas de funcionamiento, garantizando la eficiencia operativa y prolongando su vida útil.

2.0: Alcance:

- Aplicable a todas las máquinas de las plantas de fabricación de fibra acrílica Drytex.

3.0: Seguridad:

- El personal técnico deberá de contar con todos los EPPs necesarios para la tarea, esto según el IPERC del área.
- El personal técnico no podrá intervenir la máquina/equipo hasta no tener la autorización de producción, una vez obtenida la autorización deberá hacer una inspección visual del estado de la máquina, a fin de identificar si hubo alguna manipulación o condición extraña en la máquina/equipo; de ser así deberá informarlo al JT y Supervisor del área técnica para conocimiento.
- Antes del mantenimiento preventivo/correctivo, el personal técnico debe asegurarse de bloquear todas las energías, y usar los dispositivos de bloqueos otorgados por la compañía.
- Antes de aceptar la máquina, el JT debe probar sus elementos manuales de seguridad (paradas de emergencia, guardas, etc.) y los sensores deben ser probados en conjunto con el técnico.

4.0: Responsables:

- Jefes de Planta (JP)
- Jefes de Turno (JT)
- Jefe de Mantenimiento
- Supervisor de mantenimiento de Zonas Técnicas
- Planner de Mantenimiento
- Coordinador SHIMA
- Gerencia de Operaciones
- Gerencia de División Energía

5.0: Recepción de la máquina para mantenimiento preventivo:

- El jefe de turno comunica al supervisor de mantenimiento sobre la entrega de máquina en condiciones para ejecución de mantenimiento preventivo/correctivo.
- La máquina es recibida y el JT comunica sobre su estado actual.

6.0: Ejecución del mantenimiento y actividades:

- El equipo de mantenimiento ejecuta las actividades planificadas según el tipo de mantenimiento preventivo/correctivo, considerando el check list a ejecutar por cada técnico.
- Se llevan a cabo ajustes, lubricación, reparaciones y reemplazo de piezas según lo establecido en el plan de mantenimiento.

7.0: Reporte de actividades y hallazgos adicionales:

- Se documentan todas las actividades realizadas durante el mantenimiento preventivo/correctivo.
- Cualquier hallazgo adicional se registra y se evalúa su urgencia para ser abordado. Se comunica al JT y al JP mediante un correo o copia del check list con las observaciones respectivas.

8.0: Programación de actividades adicionales - Ejecución inmediata o programada:

- El equipo de mantenimiento en coordinación con las jefaturas de plantas decide si los hallazgos adicionales requieren una ejecución inmediata o pueden programarse.
- Las actividades programadas se incluyen en futuros planes de mantenimiento correctivo y el JT es el responsable de generar el aviso para la emisión de OT - Orden de trabajo adicional.

9.0: Pruebas en vacío:

- Se realizan pruebas en vacío para verificar el funcionamiento adecuado de los sistemas mecánicos y eléctricos.
- Cualquier problema identificado se aborda de inmediato.

10.0: Pruebas con carga real:

- Se lleva a cabo una prueba real utilizando la máquina con carga de producción simulada.
- El jefe de turno de planta verifica el rendimiento de la máquina durante la prueba con carga real. Se considera un periodo de prueba en el cual se produzcan un volumen representativo.

11.0: Entrega de la máquina:

- El Supervisor de cada zona técnica coordina la entrega de la máquina al jefe de turno de planta, quien después de probar su funcionamiento, da su visto bueno como signo de conformidad.
- Se brinda capacitación, si es necesario, sobre cambios en procedimientos o ajustes realizados durante el mantenimiento.

12.0: Reporte de actividades:

- El Supervisor de cada zona técnica entregará un informe detallado del mantenimiento preventivo y se establecen recomendaciones para el cuidado continuo de la máquina.
- Se proporciona una revisión del informe al personal de producción y a los responsables.

13.0: Registros

- Los trabajos de mantenimiento se registran en una orden de trabajo en SAP.

14.0: Modificaciones:

- Se crea documento.

Fecha:	Jefe de Mantenimiento	Gerente de Operaciones	Gerente de División Energía
08 / 01 / 2024			