

1.0: Objetivo:

- Establecer la frecuencia de los análisis realizados en el Laboratorio Textil a fin de tener un adecuado control sobre el proceso.

2.0: Responsables:

- Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto y Jefe de Planta Tops.

3.0: Instrucciones:

Los análisis para el control del Proceso de Producción se realizarán en el Laboratorio Textil con la siguiente frecuencia:

ANÁLISIS.	FRECUENCIA.	DETALLES
3.1. Peso por metro de cinta.	• Una máquina por Turno por línea. (Alternando máquina A y B)	En dos turnos consecutivos se completa las 6 líneas.
3.2. Encogimiento de la cinta.	• Una máquina por Turno por línea. (Alternando máquina A y B)	En dos turnos consecutivos se completa las 6 líneas.
3.3. Irregularidad de la cinta.	• Sin autorregulador: 02 por turno por Integrado. • Con autorregulador: 01 por turno por Integrado	Muestreos adicionales serán establecidos por planta Tops.
3.4. Irregularidad de la cinta – Bump completo.	• De acuerdo a la necesidad del proceso.	Solicitado por el jefe de turno de Tops.
3.5. %U de la cinta de Seydel.	• 01 línea por semana (Rompedora A y B)	En 06 semanas abarcas todo. El orden de las líneas lo define el jefe de turno de tops.
3.6. Longitud de fibra.	• Una vez por línea por día.	
3.7. Pureza de la cinta (Prueba de pantalla).	• Una máquina por Turno por línea. (Alternando máquina A y B)	En dos turnos consecutivos se completa las 6 líneas.
3.8. Resistencia métrica de la cinta.	• Una vez por turno por máquina. (En un turno se completa las 6 líneas)	
3.9. Humedad de la cinta.	• 01 línea por semana (Integrado A y B)	En 06 semanas abarcas todo. El orden de las líneas lo define el jefe de turno de tops.
3.10. Mechones en integrado.	• Línea 1 a 5: Una máquina por Turno por línea. (Alternando máquina A y B)	En partida fibra color se realizará 01 por partida.
3.11. Polvillo.	• Una máquina por línea por día	

4.0: Observaciones:

- Si una máquina se encuentra parada las pruebas que le corresponden se realizarán a la máquina que se encuentre operativa.
- En caso de recalificaciones por valores fuera de rango coordinar prioridades con el jefe de turno de planta Tops.
- De acuerdo a la estabilidad del proceso, la frecuencia variará previa coordinación entre el Jefe de Aseg. Calidad y el Jefe de Planta.
- Los resultados de parámetros realizados por el Operador de Línea se pueden tomar como del turno programado si hay máximo media hora de diferencia entre las horas de muestreo.
- El Operador en Línea, no realizará labores del Operador de turno del Laboratorio, salvo que este coordinado entre el Jefe de Planta Tops y el Jefe de Aseg de Calidad.
- Una vez terminada la pruebas, el Operador de Línea debe juntar todas las pruebas de mechones (300 m/bolsa) de todas las líneas, pesar, identificar y registrar el peso en el formato R09.1.09 044-Revisión 03-01/04/2014 y dejar el material en la zona de almacenamiento de material tipo 95 (frente a la Prensa 200).

5.0: Modificaciones:

- Se ha realizado una modificación general del documento. Los cambios están resaltados en negrita.

Fecha:	Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto	Jefe de Planta Tops	Jefe de Producción
29/01/2025			